

PROSOC - EN DEL AF PROLINE GROUP

Vi hos Prosoc tilbyder stømpeforingsteknologien eller relining med fleksible foringer, eller som vi kalder det hos os, Prosoc metoden. Vi er landsdækkende og kan derfor tilbyde vores tjenester over hele Danmark. Hos Prosoc er det kunden der er i centrum. Vi oplever stor vækst takket være vores kunder og dygtige medarbejdere. Vores medarbejdere arbejder altid efter at tilfredsstille kundens særlige krav og behov. For os er hvert projekt unikt, og vi lægger vægt på, at kunden skal være tilfreds med vores resultat. Prosoc kan også tilbyde "Forebyggende vedligeholdelse og status check", dette dækker spulning af fald-stammerne og en autoriseret kamerainspektion.



VORES YDELSER

Strømpeforing af regn- og spildevands faldstammer med Prosoc metoden har mange fordele. Det er hurtigt og der vil ikke være behov for nedrivning og genopbygning omkring disse faldstammer. For beboerne, indebærer teknikken meget få forstyrrelser, ligesom det kun koster en brøkdel af en traditionel faldstammeudskiftning. Simpelt fortalt betyder det, at et nyt selv bærende rør er monteret på indersiden af det eksisterende rør. Dette gøres ved at en imprægneret polyesterforing er krænget ind i det eksisterende rør, og derefter hærder op og bliver til den nye faldstamme.

MATERIALE

Faldstammer og forgreningsrør består hovedsagligt af 100% polyesterfibre med en PU-belægning. Den fiberimprægnerede strømpe består af en høj kvalitet og hærdende plast.

I faldstammen og forgreningsrørene bliver en uhærdet fleksibel foring blæst ind og ved hjælp af en kemisk proces vil den selv hærde op i løbet af 6-8 timer. Røret opnår en hårdhed, der giver det en selv bærende egenskab, tæthed og funktion uden støtte fra det eksisterende rør. Tilslutningsrør/Grenrør og fittings kan herefter forbindes til faldstammen igen.

Alle vores teknikere gennemgår en omfattende uddannelse på Prolines egen skole for at sikre den højeste kvalitet. Som en ekstra sikkerhed for alle vores kunder, giver vi 10 års garanti på alt arbejde der kan relateres til os.



Kontakt os for mere information

Adresse: Langebjergvænget 8A st. tv., 4000 Roskilde

Tlf: +45 6361 8545

E-mail: info@proline-group.dk

Web: www.proline-group.dk

PROLINE
GROUP

PROSOC METODEN – TRIN FOR TRIN:




INFORMATION

Først informerer vi alle berørte parter om, hvad der skal ske, og hvordan processen foregår. Vi fortæller om tider, holdepunkter, fremgangsmåder og besvarer alle eventuelle spørgsmål. Alle informationer som er nødvendige i løbet af arbejdet, planlægges og ligger hos ordregiveren.




RENGØRING

Vi lægger afdækningspap på de områder, hvor vi arbejder. Derefter demonterer vi sanitet og vandlås i lejligheden. Via renselemme, gulvbrønde eller tilslutninger til toilettet og håndvasken går vi ind og renser omhyggeligt med vand og et roterende rens værktøj. Derefter tørres rørene. Beboerne behøver ikke flytte ud af lejligheden, mens arbejdet står på. Beboerne behøver ikke engang flytte deres møbler eller dække dem til for at undgå støv. Alle hovedfaldstammerne bliver højtryksspulet med 800 bar.




INSPEKTION/KONTROL

Med en kamerainspektion foretages en minutiøs gennemgang af hele kloaksystemet, hvor alle dele er inspiceres. Enhver afvigelse er dokumenteret i en inspektionsdagbog. Gennem inspektion med kamera og ved hjælp af tegninger af afløbssystemet foretages en kortlægning af afløbssystemet. Dette gøres for at kunne "skræddersy" de nye rør, så de passer til ejendommens eksisterende rørsystemer.



FORING

Nu går vi ind og bygger de nye selv bærende rør i den gamle stamme. Ved hjælp af en udkrængning (komprimeret luft teknologi) bliver de nye rør monteret inde i de eksisterende. De nye rør er under tryk, og selv hærden ved hjælp af en kemisk proces, hvor de er hærden i løbet af 6-8 timer. Forgreningsrør og tilslutninger til hovedfaldstammen bliver åbnet med en "robot" der sættes ind i røret og som fræser disse huller ud til fuld størrelse igen. Herefter bliver der installeret et tilpasset grenforsærkningsrør.



KONTROL/DOKUMENTATION

Når de nye rør har hærden op, er det færdige resultat et nyt funktionsdygtigt rørsystem med meget stærke, sømløse og selv bærende rør inden i de gamle. Vi kontrollerer kvaliteten af de nye rør med en kamerainspektion. Alle nye rør dokumenteres og lægges ned på den medfølgende DVD film, som overgives til kunden ved aflevering af projektet. Når vi er færdige, genmontere vi de ting vi har af afmonteret i badeværelset, køkkenet samt i kælderen. Når alt er på plads igen, er der ikke nogen der kan se, at vi har været der.



AFLEVERING

Til allersidst overdrages dokumentationen til ordregiveren. Alt materiale er dokumenteret på video og udleveres sammen med en signeret kontrolplan for samtlige rør til ordregiveren. Dokumentationen udgør en garanti og er en stor hjælp ved eventuelt behov for fremtidige arbejde i rørsystemet.

Kontakt os for mere information

Adresse: Langebjergvænget 8A st. tv., 4000 Roskilde

Tlf: +45 6361 8545

E-mail: info@proline-group.dk

Web: www.proline-group.dk

PROLINE
GROUP